COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI SALERNO

Lavori di adeguamento e ammodernamento del Complesso Comunale dello Spirito Santo in Pellezzano per l'accoglienza, l'informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
arch. Giuseppe Braione

Responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Braione

Supporto al R.U.P.
arch. Alfonso Landi

Elaborato

Particolari costruttivi:
Copertura tetto ventilato,
Pannello coibentazione pareti

Tavola n°	Scala	Data	Aggiornamento
9	1:25	Novembre 2019	

PARTICOLARE TETTO VENTILATO
SEZIONE - SCALA 1:25



PARTICOLARE PANNELLO PER ISOLAMENTO TERMICO
SEZIONE - SCALA 1:25



PARTICOLARE TETTO VENTILATO



Manto di tegole precedentemente rimosso

membrana impermeabilizzante autoadesiva in bitume distillato polimero elastoplastomerica con faccia inferiore spalmata con mescola autoadesiva, mm 3.

Pannello in legno, dello spessore di mm 12, sez.600 x 2400 mm, trattato con resine fenoliche resistenti all'acqua, per uso esterno

Camera di ventilazione

Membrana Traspirante al Vapore , composta di tre strati di polipropilene TNT - polietilene - polipropilene TNT, termosaldati

pannello rigido in lana di roccia non rivestito ad alta densità da cm 8+6 ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, per l'isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio. Posti sfalsati tra loro

doppia listellatura in abete impregnato in autoclave sez 6x5

membrana freno al vapore e protettiva antipolvere ed antivento composta da film ed un tessuto in polipropilene.

pannello in legno dello spessore di mm 18, sez. 600 x 2400 mm, trattato con resine fenoliche resistenti all'acqua, per uso esterno