COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI SALERNO

Lavori di adeguamento e ammodernamento del Complesso Comunale dello Spirito Santo in Pellezzano per l'accoglienza, l'informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
arch. Giuseppe Braione

Responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Braione

Supporto al R.U.P.
arch. Alfonso Landi

Elaborato: Analisi nuovi prezzi

Tavola n°	Scala	Data	Aggiornamento
AP		Novembre 2019	

Categoria		Coibentazione della copertura mediante fornitura e posa in opera di pacchetto di tetto ventilato e coibentato.
N.P.01		

N.	Cod.	Descrizione		U.M.	P.S.	Quantità	Prezzo	Importo
		MANODOPERA (1)						
	1	Operaio Comune		ora	1,00	0,45	23,59	10,62
	2	Operaio Qualificato		ora	1,00	0,45	26,08	11,74
	3	Operaio specializzato		ora	1,00	0,45	27,39	12,33
		Sommano (1)						***34,68***
		MATERIALI (2)						
	1	Mabrana freno vapore		mq	1,00	1,00	1,50	1,50
	2	Doppia listellatura 6x5		ml	2,00	1,00	2,10	2,10
	3	Pannello rigido di lana roccia cm 8		mq	1,00	1,00	11,00	11,00
	4	Mebrana traspirante al vapore		mq	1,00	1,00	1,30	1,30
	5	Pannello 12 mm		mq	1,00	1,00	7,00	7,00
	6	Guaina impermeabile		mq	1,00	1,00	11,70	11,70
	7	Schiuma poliuretanica		mq	1,00	1,00	2,00	2,00
		Sommano (2)						***36,60***
		NOLI (3)						
	1							
		Sommano (3)						***0,00***
		TRASPORTI (4)						
	1							
		Sommano (4)						***0,00***
			Sommano					**71,28**

Spese generali		0,15	10,69
	Sommano		***81,97***
Utile impresa		0,1	8,20
	Sommano		***90,17***
Oneri per la Sicurezza (3% delle spese generali)			0,32
	Sommano		***90,49***
Arrotondamento			-0,41
PREZZO DI APPLICAZIONE	**Euro/corpo**		**90,08**

Categoria		
N.P.02		Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico di potenza pari a 4,5 kWp composto da n. 18 moduli fotovoltaici da 250 Wp (tipo SHARP NDR245A5 o similari), n.1 inverter (tipo ABB PVI 10.0 FS o similare), strutture e relativi accessori in alluminio e/o acciaio inox, quadro CC, quadro AC, cavi CC dai pannelli all'inverter, cavi AC dall'inverter al quadro generale, tubazione sotto traccia o a vista, sistema di monitoraggio dell'energia prodotta e consumata tipo Connet kit master box lan (n. 1 clever master box lan radio trifase, n. 6 clever power sensor, n. 1 Software PC clever per supervisione impianto FV e gestione utenze elettriche da LOCALE) o similare e quanto necessario per rendere il lavoro finito e compiuto a perfetta regola d'arte.

N.	Cod.	Descrizione		U.M.	P.S.	Quantità	Prezzo	Importo
		MANODOPERA (1)						
	1	Operaio Comune		ora	1,00	30,00	23,59	707,70
	2	Operaio Qualificato		ora	1,00	30,00	26,08	782,40
	3	Operaio specializzato		ora	1,00	0,00	27,39	0,00
		Sommano (1)						***1.490,10***
		MATERIALI (2)						
	1	moduli fotovoltaici		n.	1,00	18,00	150,00	2.700,00
		inverter		n.	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00
		strutture, cavi, quadri ecc.		corpo	1,0000	1,00	850,00	850,00
		montaggio dispositivi, cablaggi e posa in opera		corpo	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00
		Sommano (2)						***5.550,00***
		NOLI (3)						
	1							
		Sommano (3)						***0,00***
		TRASPORTI (4)						
	1							
		Sommano (4)						***0,00***
			Sommano					**7.040,10**

Spese generali		0,15	1.056,02
	Sommano		***8.096,12***
Utile impresa		0,1	809,61
	Sommano		***8.905,73***
Oneri per la Sicurezza (3% delle spese generali)			31,68
	Sommano		***8.937,41***
Arrotondamento			-0,41
PREZZO DI APPLICAZIONE	**Euro/corpo**		**8.937,00**