COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI SALERNO

Lavori di adeguamento e ammodernamento del Complesso Comunale dello Spirito Santo in Pellezzano per l'accoglienza, l'informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
arch. Giuseppe Braione

Responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Braione

Supporto al R.U.P.
arch. Alfonso Landi

Elaborato

Computo metrico estimativo

Tavola n°	Scala	Data	Aggiornamento
CP		Novembre 2019	

Comune di Pellezzano
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO COMUNALE DELLO SPIRITO SANTO IN PELLEZZANO PER L'ACCOGLIENZA, L'INFORMAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA TURISTICO

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano

Data, 23/10/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione							
	Lato est		16,00		11,000	176,00		
	Lato ovest interno		10,00		7,500	75,00		
	Lato sud valle		14,00		16,000	224,00		
	Lato nord interno		13,50		8,000	108,00		
	Lato sud interno		15,00		4,000	60,00		
	Lato nord valle		15,00		10,000	150,00		
	Lato Ovest		10,00		7,000	70,00		
	Lato Est		8,00		11,350	90,80		
	Lato Nord		4,50		10,900	49,05		
	Lato Sud		7,50		9,300	69,75		
	Lato Est Valle		6,70		10,300	69,01		
	Lato ovest Valle		8,30		17,200	142,76		
	SOMMANO mq					1´284,37	24,46	31´415,69
2 / 2 E.11.070.030 .g	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In rame da 8/10							
			30,00		0,570	17,10		
	SOMMANO mq					17,10	72,63	1´241,97
3 / 3 R.02.090.010 .a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compresi smontaggio di converse, canal ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto							
	Corpo lato nord	2,00	15,90	5,000		159,00		
	Corpo lato est		16,50	4,900		80,85		
	Corpo lato est		11,70	4,400		51,48		
	Corpo lato sud		15,15	4,500		68,18		
	Corpo lato sud		13,80	4,500		62,10		
	SOMMANO mq					421,61	13,93	5´873,03
4 / 4 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso							
	Vedi voce n° 3 [mq 421.61]				0,100	42,16		
	SOMMANO mc					42,16	41,60	1´753,86
5 / 5 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 3 [mq 421.61]				0,100	42,16		
	SOMMANO mc					42,16	6,76	285,00
6 / 6 NP 01	Coibentazione della copertura mediante fornitura e posa in opera di pacchetto di tetto ventilato e coibentato.							
	Vedi voce n° 3 [mq 421.61]					421,61		
	A R I P O R T A R E					421,61		40´569,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					421,61		40´569,55
	SOMMANO mq					421,61	90,08	37´978,63
7 / 7 E.11.050.010 .a	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la form ... i appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e coppi alla romana							
	Vedi voce n° 6 [mq 421.61]				0,200	84,32		
	se ne considera il 20%				0,200	0,20		
	SOMMANO mq					84,52	32,81	2´773,10
8 / 8 E.11.070.020 .g	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro 100 mm							
	Prospetto lato nord		8,00			8,00		
	Prospetto lato nord		10,00			10,00		
	Prospetto lato est		7,00			7,00		
	Prospetto lato est		11,00			11,00		
	SOMMANO m					36,00	44,58	1´604,88
9 / 9 R.02.015.010 .a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature							
	Piano interrato							
	Stanza 1		10,10		4,050	40,91		
	squarci		1,00		2,650	2,65		
	Sopra porta		1,90		1,400	2,66		
	Stanza 2							
	Pareti		10,85		4,050	43,94		
	Squarci		2,60		2,650	6,89		
	Parapetto		3,10		0,900	2,79		
	Stanza 4		9,50		3,000	28,50		
	Stanza 9		17,70		4,100	72,57		
	Squarci		2,75		2,650	7,29		
	parapetto		3,40		0,900	3,06		
	Piano terra							
	Stanza 13		37,00		3,050	112,85		
	squarci		3,60		2,000	7,20		
	squarci	3,00	0,72		0,800	1,73		
	squarci *(par.ug.=3*2)	6,00	0,80	0,400		1,92		
	Stanza 21		12,70		2,850	36,20		
	Squarci		1,55		2,100	3,26		
	Squarci		0,80		0,900	0,72		
	Stanza 29		11,20		5,350	59,92		
	Stanza 31		12,70		4,500	57,15		
			6,00		4,500	27,00		
			6,70		4,500	30,15		
			3,90		4,500	17,55		
	a detrarre	-2,00	1,75		2,500	-8,75		
	Sommano positivi mq					566,91		
	Sommano negativi mq					-8,75		
	SOMMANO mq					558,16	2,78	1´551,68
10 / 10 E.10.010.010 .a	Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro, reazione al fuoco euroclasse F, rivestiti con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, applicati con tasselli in m ... il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 40 mm							
	Piano interraro							
	A R I P O R T A R E							84´477,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84´477,84
	Stanza 1		18,00		2,500	45,00		
	Stanza 2		10,70		2,500	26,75		
	Stanza 3		20,00		2,500	50,00		
	Stanza 8		10,00		2,500	25,00		
	Stanza		14,50		2,500	36,25		
	Piano Terra							
	Stanza 23		15,30		2,500	38,25		
	Stanza 23		2,30		2,500	5,75		
	Stanza 13		55,00		2,500	137,50		
	Stanza 18		11,35		2,500	28,38		
	Stanza 19		15,70		2,500	39,25		
	Piano Primo							
	Stanza 25		9,20		2,500	23,00		
	Stanza 31		18,00		2,500	45,00		
	SOMMANO mq					500,13	23,50	11´753,06
11 / 11 E.11.040.040 .a	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali							
	Vedi voce n° 10 [mq 500.13]					500,13		
	SOMMANO mq					500,13	5,17	2´585,67
12 / 12 E.16.020.070 .a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati							
	Vedi voce n° 11 [mq 500.13]					500,13		
	SOMMANO mq					500,13	8,79	4´396,14
13 / 13 E.21.020.070 .a	Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, ... avoro finito a perfetta regola d'arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni							
	Vedi voce n° 10 [mq 500.13]					500,13		
	SOMMANO mq					500,13	12,31	6´156,60
14 / 14 E.21.020.070 .a	Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, ... avoro finito a perfetta regola d'arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni							
	Piano interrato							
	Stanza 1		33,45		6,350	212,41		
	Stanza 1 soffitto mq		57,20			57,20		
	Stanza 2		16,80		3,850	64,68		
	Stanza 2 soffitto mq		17,00			17,00		
	Stanza 3		34,85		3,850	134,17		
	Stanza 3 soffitto mq		69,40			69,40		
	Stanza 4		9,95		2,500	24,88		
	Stanza 4 soffitto mq		3,65			3,65		
	Stanza 5		9,45		3,850	36,38		
	Stanza 5 soffitto mq		4,45			4,45		
	Stanza 6		17,15		3,850	66,03		
	Stanza 6 soffitto mq		18,70			18,70		
	Stanza 7		9,70		3,850	37,35		
	Stanza 7 soffitto mq		6,40			6,40		
	Stanza 8		13,65		3,850	52,55		
	Stanza 8 soffitto mq		8,67			8,67		
	Stanza 9		27,20		3,850	104,72		
	Stanza 9		8,95		2,800	25,06		
	A R I P O R T A R E					943,70		109´369,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					943,70		109´369,31
	Stanza 9 soffitto mq		44,00		2,800	123,20		
	Stanza 10		12,40		3,950	48,98		
	Stanza 10 soffitto mq		12,15			12,15		
	Stanza 12		34,65		4,000	138,60		
	Piano terra							
	Stanza 13		111,60		3,300	368,28		
	Stanza 14		12,80		3,300	42,24		
	Stanza 15		13,55		3,300	44,72		
	Stanza 16		13,20		3,300	43,56		
	Stanza 17		6,15		3,300	20,30		
	Stanza 18		13,80		3,300	45,54		
	Stanza 19		18,70		3,300	61,71		
	Stanza 20		10,65		3,300	35,15		
	Stanza 21		18,80		3,300	62,04		
	Stanza 22		10,00		3,300	33,00		
	Stanza 23		46,95		6,500	305,18		
	Piano primo							
	Stanza 24		13,55		3,300	44,72		
	Stanza 25		12,30		3,600	44,28		
	Stanza 26		13,00		3,600	46,80		
	Stanza 27		13,05		3,600	46,98		
	Stanza 28		13,75		3,600	49,50		
	Stanza 29		14,40		3,600	51,84		
	Stanza 30		36,25		3,600	130,50		
						81,13		
	Vedi voce n° 13 [mq 500.13]					-500,13		
	Sommano positivi mq					2´824,10		
	Sommano negativi mq					-500,13		
	SOMMANO mq					2´323,97	12,31	28´608,07
15 / 15 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)							
	Sitemazione scala esterna							
			9,50	1,700	0,500	8,08		
			10,00	1,700	0,500	8,50		
	SOMMANO mc					16,58	121,97	2´022,26
16 / 16 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
	laterali		10,00		0,550	5,50		
	laterali		11,70		0,550	6,44		
	laterali		9,50		0,550	5,23		
	laterali		10,70		0,550	5,89		
	SOMMANO mq					23,06	24,95	575,35
17 / 17 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione							
	Alzate *(par.ug.=17+14)	31,00	1,70		0,170	8,96		
	SOMMANO mq					8,96	30,17	270,32
18 / 18 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera							
	A R I P O R T A R E							140´845,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140´845,31
	compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25							
	(par.ug.=17+14)*(H/peso=(,55+,17)/2)	31,00	0,25	0,250	0,360	0,70		
	(H/peso=(,55+,17)/2)		1,70	1,700	0,360	1,04		
	SOMMANO mc					1,74	115,71	201,34
19 / 19 E.01.050.016 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motoc ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³							
	Vedi voce n° 15 [mc 16.58]					16,58		
	SOMMANO mc					16,58	60,69	1´006,24
20 / 20 U.07.010.088 .a	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fu ... necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata Fino a 100 m							
	Staccionata per scala esterna		9,50		1,000	9,50		
	Staccionata per scala esterna	2,00	10,00		1,000	20,00		
	SOMMANO mq					29,50	17,43	514,19
21 / 21 NP 02	Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico di potenza pari a 4,5 kWp composto da n. 18 moduli fotovoltaici da 250 Wp (tipo SHARP NDR245A5 o similari), n.1 inverter (tipo AB ... e elettriche da LOCALE) o similare e quanto necessario per rendere il lavoro finito e compiuto a perfetta regola d'arte.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8´937,00	8´937,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							151´504,08
	T O T A L E euro							151´504,08
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Lavori per ammodernamento interno	55´051,22
002	Lavori di adeguamento della copertura	82´926,16
003	Lavori di adeguamento scala esterna	4´589,70
004	Lavori installazione impianto fotovoltaico	8´937,00
	Totale CATEGORIE euro	151´504,08

Data, 23/10/2019

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	